

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1. Piętro					
1	KNR 5-08 d.1.0401-06 1	Przygotowanie podłoża do zabudowania tablicy rozdzielczej RE-WP - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z betonu - 3-4 otworach mocujących	aparat aparat	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1.0404-01 1	Tablice rozdzielcze RE-E1 o masie do 10 kg	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	E-0508 0800- d.1.04 1	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m m	105.000	
		105		RAZEM	105.000
4	KNR 4-03 d.1.1009-03 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw. otw.	420.000	
		420		RAZEM	420.000
5	KNR 5-08 d.1.0309-03 1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt. szt.	132.000	
		132		RAZEM	132.000
6	KNNR 5 d.1.1303-01 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar pomiar	1.000	
		1		RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1.1303-02 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar pomiar	23.000	
		23		RAZEM	23.000
8	KNNR 5 d.1.1304-05 1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1.1304-06 1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt. szt.	23.000	
		23		RAZEM	23.000

W zgodności z oryginałem

Dorota Wyszomirska
starszy statystyk

2 6 MAJ 2014