

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.14. II Piętro					
1	KNR 5-08 d.1.0401-06 1	Przygotowanie podłoża do zabudowania tablicy rozdzielczej RE-NP - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z betonu - 3-4 otworach mocujących	aparat aparat	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1.0404-01 1	Tablice rozdzielcze RE-E2 o masie do 10 kg	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	E-0508 0800 d.1.04 1	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m m	95.000	
		95		RAZEM	95.000
4	KNR 4-03 d.1.1009-03 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw. otw.	380.000	
		380		RAZEM	380.000
5	KNR 5-08 d.1.0309-03 1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt. szt.	120.000	
		120		RAZEM	120.000
6	KNNR 5 d.1.1303-01 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar pomiar	1.000	
		1		RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1.1303-02 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar pomiar	22.000	
		22		RAZEM	22.000
8	KNNR 5 d.1.1304-05 1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1.1304-06 1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt. szt.	22.000	
		22		RAZEM	22.000

Za zgodność z oryginałem

Dorota Wyszomirska
starszy statystyk

26 MAJ 2014