

26 MAJ 2014

Dorota Wyszomirska  
starszy statystyk

## Przedmiar robót

Instalacja okablowania strukturalnego

Nr poz.	Podstawa	Opis	Jm	parter	Ip	II p	razem
3	Instalacja okablowania strukturalnego						
14	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 1209- 0602 5 1209-0602 1	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	8,00	9,00	16,00	41,00
15	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 1209- 1205 5 1209-1205 1	Przebijanie otworów 100x65 mm w stropach z betonu	otw.	1,00	1,00	1,00	3,00
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 0111-04 5 0111-04 1	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy 100/65 mm - podłoże inne niż betonowe	m	5,00	5,00	5,00	15,00
17	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0210-04 4-01 0210- 04 1	Wykucie bruzd w posadzce - pogłębienie o 10 mm pod korytka	m	27,00			27,00
18	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 0803-01 4-01 0803- 01 1	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	2,70			2,70
19	ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2- 02 2009-06 2-02 2009-06 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie po starym korycie	m2	9,90	10,95	3,60	32,61
20	WACETOB wyd.III 2000 KNR-W 4-01 1204-01 4-01 1204- 01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,90	10,95	3,60	32,61
21	ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0705-07 5-08 0705- 07 1	Układanie korytek szerokości 100 mm w posadzce	m	27,00			27,00
22	ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0705-09 5-08 0705- 09 1	Przykręcanie pokryw pełnych do korytek szerokości 100 mm	m	27,00			27,00
23	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0107-04 AT- 14 0107-04 1	Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) DR@KOM	szt.	54,00	88,00	80,00	286,00
24	WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 50820-03 5-08 50820-03 1	Puszka podtynkowa do ścian pustych 2 MOD M45 DR@KOM	szt.	27,00	44,00	40,00	143,00
25	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0105-01 AT- 14 0105-01 1	Adapter kątowy 2MOD 2xRJ45 DR@KOM	szt.	27,00	44,00	40,00	143,00
26	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0107-04 AT- 14 0107-04 1	Ramka dka 4 modułów	szt.	27,00	44,00	40,00	143,00



27	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0105-02 AT- 14 0105-02 1	Moduł Key-Stone RJ45 FTP - ekranowany, Kat.6, beznarzędziowy DR@KOM	szt.	88,00	88,00	80,00	320,00
28	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0105-01 AT- 14 0105-01 1	Adapter do Mosaic RJ45 1-modułowy ( 22,5/45 ) DR@KOM	szt.	34,00		0,00	34,00
29	ATHENASOFT wyd.I 2006 KNR AT-21 0108-01 AT- 21 0108-01 1	Montaż kaset podłogowych 1xPEL	szt.	2,00		0,00	2,00
30	ATHENASOFT wyd.I 2006 KNR AT-21 0108-01 AT- 21 0108-01 1	Montaż kaset podłogowych 2xPEL i 3xPEL	szt.	6,00		0,00	6,00
31	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0102-01 AT- 14 0102-01 1	KABEL U/FTP KAT6	m	6 105,00	6 105,00	5 550,00	22 200,00
32	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0102-02 AT- 14 0102-02 1	Kabel UTP CAT.3 50x2x0,5 LSOH (J-2YH) DR@kom	m	112,00		0,00	112,00
33	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0110-07 AT- 14 0110-07 1	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 19" Patch Panel Dr@kom, ISDN, 50xRJ45, 1U, organizator kabli	kpl.	7,00		0,00	7,00
34	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0110-07 AT- 14 0110-07 1	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 19" Patch Panel Dr@kom wyposażony na 48xRJ45, ekranowany	kpl.	2,00	2,00	1,00	7,00
36	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0110-05 AT- 14 0110-05 1	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Organizator kabli 19" - z plastikowymi uszami RAL 7021 czarny 1U	kpl.	3,00	2,00	2,00	9,00
37	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0110-04 AT- 14 0110-04 1	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Listwa zasilająca Dr@kom 19" 9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(universalny), kontrolka LED	kpl.	1,00			1,00
38	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0110-08 AT- 14 0110-08 1	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - PATCHCORD DR@KOM S/FTP KAT.6 PIMF NIEBIESKI RJ45 zalewany 1m	kpl.	30,00	30,00	30,00	120,00
39	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0110-08 AT- 14 0110-08 1	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - PATCHCORD DR@KOM S/FTP KAT.6 PIMF NIEBIESKI RJ45 zalewany 3m	kpl.	6,00	6,00	6,00	23,00
40	ATHENASOFT wyd.I 2003 KNR AT-14 0111-01 AT- 14 0111-01 1	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar	88,00	88,00	80,00	320,00
41		wykonanie instalacji elektrycznej	kpl.	1,00	1,00	1,00	1,00

Za zgodność z oryginałem

Dorota Wyszemirska  
starszy statystyk

2 6 MAJ 2014