

Pracownia Autorska Krzysztof Kulik 40-756 KATOWICE ul. Wybickiego 55

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA 4 POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ADRES INWESTYCJI : KATOWICE ul. Owocowa 3

INWESTOR : Urząd Statystyczny w Katowicach


ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Owocowa 3

BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R. Kulik

DATA OPRACOWANIA : marzec 2014

Za zgodność z oryginałem


Dorota Wyszomirska
starszy statystyk

26 MAJ 2014

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE					
1	pokój 007,008				
d.1	NNRNKB 202 1136-01	-norma indywid-demontaż Posadzki z paneli podłogowych 66	m ² m ²	 66.00	
				RAZEM	66.00
d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 66	m ² m ²	 66.00	
				RAZEM	66.00
d.1	norma indywid	dostawa,montaż wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego 66	m m	 66.00	
				RAZEM	66.00
d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 57	m m	 57.00	
				RAZEM	57.00
d.1	norma indywid	dostawa listew przypodłogowych 57	m ² m ²	 57.00	
				RAZEM	57.00
d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2*0.1	m ² m ²	 0.20	
				RAZEM	0.20
d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2*0.1*2	m ³ m ³	 0.40	
				RAZEM	0.40
d.1	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6	gniazd. gniazd.	 6.00	
				RAZEM	6.00
d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 3*1.1	m m	 3.30	
				RAZEM	3.30
d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 3*0.9*2	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40
d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.8*2.0	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.8*2.0*0.38	m ³ m ³	 0.61	
				RAZEM	0.61
d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 5.7*2.56*5+12*2.56+16*2.56+12*1.2	m ² m ²	 159.04	
				RAZEM	159.04
d.1	NNRNKB 202 2701-01	NORMA INDYW-DEMONTAŻ-) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 66	m ² m ²	 66.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	66.00
18 d.1	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 66	m ² m ²	66.00	
				RAZEM	66.00
19 d.1	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
20 d.1	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 30*0.1+3*5*0.1	m ² m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
21 d.1	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.poje- dyń.jednowarstw.55-01-piony c.o. 0.75*1.95+0.44*1.95	m ² m ²	2.32	
				RAZEM	2.32
2 WEJŚCIE					
22 d.2	KNR-W 2-02 2004-05	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz- tach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 75-02 2*0.83*2.56	m ² m ²	4.25	
				RAZEM	4.25
23 d.2	KNR-W 2-02 1410-03	Szklenie ram gotowymi szymbami ze szkła specjalnego - pow. szymb do 3.0 m2 0.83*2.56	m ² m ²	2.12	
				RAZEM	2.12
3 POKÓJ 010-012,013					
24 d.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju 92	m ² m ²	92.00	
				RAZEM	92.00
25 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze- niach o pow. ponad 8 m2 92	m ² m ²	92.00	
				RAZEM	92.00
26 d.3	norma indywidual	dostawa,montaż wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego 92	m m	92.00	
				RAZEM	92.00
27 d.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - pro- file 60	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
28 d.3	norma indywidual	dostawa listew przypodłogowych 60	m ² m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
29 d.3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- nej dla otworów drzwiowych i okiennych 4*0.1*2*0.25	m ³ m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
30 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre- fabrykowanych 4*1.1	m m	4.40	
				RAZEM	4.40
31 d.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
32 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone 4*0.9*2	m ² m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
33 d.3	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wej- ściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
34 d.3	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 5.35*2.95	m ² m ²	15.78	
				RAZEM	15.78

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.3	NNRNKB 202 2023-05	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 75 5.35*2.95	m ² m ²	 15.78	 15.78
				RAZEM	15.78
36 d.3	KNR-W 2-02 0612-06	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 5.35*2.95	m ² m ²	 15.78	 15.78
				RAZEM	15.78
37 d.3	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
38 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-przeciwdźwiękowe 0.9*2	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
39 d.3	KNR-W 2-02 1506-05	Malowanie podłogi gipsowych farbą klejową z dodatkiem 10 % farby emulsyjnej - ściany 5.7*2.56*5+12*2.56+16*2.56+12*1.2	m ² m ²	 159.04	 159.04
				RAZEM	159.04
40 d.3	NNRNKB 202 2701-01	NORMA INDYW-DEMONTAŻ-) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 92	m ² m ²	 92.00	 92.00
				RAZEM	92.00
41 d.3	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 92	m ² m ²	 92.00	 92.00
				RAZEM	92.00
42 d.3	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m m	 30.00	 30.00
				RAZEM	30.00
43 d.3	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 30*0.1+4*5*0.1	m ² m ²	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
44 d.3	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01-piony c.o. 0.72*1.95+0.44*1.95*2	m ² m ²	 3.12	 3.12
				RAZEM	3.12

Za zgodność z oryginałem

Dorota Wyszomirska
starszy statystyk

26 MAJ 2014