

Pracownia Autorska Krzysztof Kulik 40-756 KATOWICE ul. Wybickiego 55

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA 4 POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ADRES INWESTYCJI : KATOWICE ul. Owocowa 3

INWESTOR : Urząd Statystyczny w Katowicach

ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Owocowa 3

BRANŻA : Roboty budowlane towarzyszące

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R. Kulik

DATA OPRACOWANIA : marzec 2014

Za zgodność z oryginałem


Dorothea Wyszomirska
starszy statystyk

26 MAJ 2014

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Razem
1	2	3	4	5	6
I. ROBOTY TOWARZYSZĄCE – ZABUDOWA GRZEJNIKÓW, PARAPETÓW, PIONÓW C.O.					
Pokój 007					
1	Kalkul.własna	Zabudowa grzejników i parapetów Z blachy metalowej rastrowej z wycięciami w kształce np. kwadratu, poszczególne elementy metalowe przesłony łączone słupkiem aluminiowym lub z melaminy - 3,88 mb, parapet w kolorze mebli. - 3,88 mb	kpl	1	1
Pokój 008					
2	Kalkul.własna	Parapet z miejscem na eksponaty POM 08 Skrzynka z frontem szklanym uchylanym do góry z zamkiem, korpus wykonany z melaminy gr 18mm. Skrzynka w formacie 30x50x30cm , front szklany mocowany na zawiasach	szt.	7	7
3	Kalkul.własna	Zabudowa pionów c.o. z kształtek rurowych aluminiowych – 1,95 mb	kpl	1	1
4	Kalkul.własna	Zabudowa kaloryferów Z blachy metalowej rastrowej z wycięciami w kształce np. kwadratu, poszczególne elementy metalowe przesłony łączone słupkiem aluminiowym lub z melaminy – 7,72 mb, parapet w kolorze mebli. - 3,52 mb,	kpl	1	1
Pokój 010-012					
5	Kalkul.własna	Zabudowa grzejników i parapetów Z blachy metalowej rastrowej z wycięciami w kształce np. kwadratu, poszczególne elementy metalowe przesłony łączone słupkiem aluminiowym lub z melaminy – 9,87 mb, parapet w kolorze mebli. - 9,87 mb	kpl	1	1
6	Kalkul.własna	Zabudowa pionów c.o. z kształtek rurowych aluminiowych – 1,95 mb	kpl	1	1
Pokój 013					
7	Kalkul.własna	Zabudowa grzejników i parapetów Z blachy metalowej rastrowej z wycięciami w kształce np. kwadratu, poszczególne elementy metalowe przesłony łączone słupkiem aluminiowym lub z melaminy – 5,70 mb, parapet w kolorze mebli. - 5,70 mb	kpl	1	1

Za zgodność z oryginałem

Dorota Wyszomirska
starszy statystyk

2 6 MAJ 2014

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Razem
1	2	3	4	5	6
II. ROBOTY TOWARZYSZĄCE – DOSTAWA I MONTAŻ ROLET					
Pokój 007					
1	Kalkul.własna	Rolety z tkaniny typu POLYSCREEN 550 koloru Pearl-Grey. Wymiar 390x195 cm z podziałem na 2 szt.	kpl	1	1
Pokój 008					
2	Kalkul.własna	Rolety z tkaniny typu POLYSCREEN 550 koloru Pearl-Grey. Wymiar 195x195 cm – 1 szt. Wymiar 200x195 cm – 2 szt. Wymiar 180x195 cm – 1 szt.	kpl	1	1
Pokój 010-012					
3	Kalkul.własna	Rolety z tkaniny typu POLYSCREEN 550 koloru Pearl-Grey. Wymiar 195x195 cm – 1 szt. Wymiar 200x195 cm – 4 szt.	kpl	1	1
Pokój 013					
4	Kalkul.własna	Rolety z tkaniny typu POLYSCREEN 550 koloru Pearl-Grey. Wymiar 195x195 cm – 1 szt. Wymiar 200x195 cm – 1 szt. Wymiar 180x195 cm – 1 szt.	kpl	1	1

Za zgodność z oryginałem

Dorota Wyszomirska
starszy statystyk

26 MAJ 2014

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Raxem
1	2	3	4	5	6
III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE – DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW					
Pokój 007					
1	Kalkul.własna	Klimatyzator kasetonowy typu split Inverter model RCG 12/ ROG 12 o wydajności chłodniczej 3,5 kW wraz z konstrukcją naścienną, instalacją chłodniczą i montażem	kpl	1	1
Pokój 008					
2	Kalkul.własna	Klimatyzator kasetonowy typu split Inverter model RCG 30/ ROG 30 o wydajności chłodniczej 8,5 kW wraz z konstrukcją naścienną, instalacją chłodniczą i montażem	kpl	1	1
Pokój 010-012					
3	Kalkul.własna	Klimatyzator kasetonowy typu split Inverter model RCG 18/ ROG 18 o wydajności chłodniczej 5,2 kW wraz z konstrukcją naścienną, instalacją chłodniczą i montażem	kpl	2	2
Pokój 013					
4	Kalkul.własna	Klimatyzator kasetonowy typu split Inverter model RCG 24/ ROG 24 o wydajności chłodniczej 6,8 kW wraz z konstrukcją naścienną, instalacją chłodniczą i montażem	kpl	1	1

Za zgodność z oryginałem

Dorota Wyszomirska
starszy statystyk

26 MAJ 2014